

	BORDURES PROTEGÉES (Sur Neudrenant)		GRASSE BRÛLÉE (Sur Renforcement)
	VOLUME BOIS (Sur EV)		ENDRETES TYPE BESO (Sur 150 à 300 kg/m³) (Sur Bauteuriers)
	POLYURETHANE (Sur EV)		REÇONS (Sur Bouevieriers)
	MURS BA (Sur GDS)		REVESTIMENT RETEX REACTIVE (Sur ET)
	MUR VIDE (Sur Neudrenant)		GRAVURES ENCOULÉES (Sur EV)
	PANNE VERTICALE ORIENTÉE - LOT MINIMUM SPECIFIQUE		COUVERTURE (Sur 150 à 300 kg/m³)
	NOUVEAU NIVEAU DE LA COUVERTURE		TERRASSE SUR POUTRE (Sur Structure)
	NOUVEAU TERRAIN NOUVEAU		TERRASSE EN DALLETTE SUR SABLE (LOT COUVERTURE DE POUTRE LOT VIDE)
	PENTE VOIRTE DE 2.0%		ESPACE VERTS (Sur EV)
	GRILLE 30 x 60		
	ESCALIERS - MARCHES COMMANDES		

Diagramme technique illustrant la construction d'un remblai de site (lot VRD) avec des fondations et des murs (lot GO). Le schéma montre une coupe transversale d'un terrain en pente. Les éléments suivants sont identifiés :

- Premiers terrassements (lot VRD)** : Indiqués par une ligne bleue en pointillés à l'extrémité supérieure de la pente.
- Remblai en matériaux du site (lot VRD)** : La zone principale de la pente, hachurée en diagonale.
- Chaussette drainante + étanchéité + raccordement au regard du VRD (lot GO)** : Une structure complexe à la base de la pente, incluant une couche drainante (hachurée en croix) et une membrane étanche (hachurée en zigzag).
- Terrassements redans + fondations (lot GO)** : Les fondations et murs situés à l'arrière du remblai, représentés par des lignes noires solides.
- TF EV** : Une ligne bleue en pointillés qui suit la surface de la pente.
- TF Voirie** : Une ligne rouge en pointillés qui suit la surface de la pente.

NOTA : CE PLAN EST VALABLE UNIQUEMENT POUR LES OUVRAGES V.R.D.
IL NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE UTILISE POUR DES IMPLANTATIONS DE BATIMENTS OU DE FONCIER

ENROBE

AVEC GRAVE BITUME

6
7,5
50
30

885G 0/10 140G/m² (lot Revêtements)
GB 0/15 (lot Revêtements)
Réglage en GNT 0/31,5 (lot Revêtements)
GRD 0/80 (lot VRD)
Géotextile (lot VRD)
Cloutage (lot VRD)
(30% de la surface)

ENROBE VIOIR & PARKING

6
7,5
50
30

885G 0/10 140G/m² (lot Revêtements)
Réglage en GNT 0/31,5 (lot Revêtements)
GRD 0/80 (lot VRD)
Géotextile (lot VRD)
Cloutage (lot VRD)
(30% de la surface)

BETON DESACTIVE - CHEMINEMENTS

13.10
40

Béton désactivé (lot EV)
Réglage en GNT 0/31,5 (lot EV)
GRD 0/80 (lot VRD)
Géotextile (lot VRD)

TERRASSES BATIMENTS F ET G

5
35
40

Daliette (lot EV)
Réglage (lot EV)
GRD 0/80 (lot VRD)
Géotextile (lot VRD)

ESPACES VERTS SUR DALLE

40mm
40mm
40mm
40mm

Espaces Verts ép 40cm (lot EV)
+ surépaisseur (lot EV)
Protection étanchéité (lot étanchéité)
Etanchéité (lot étanchéité)
Dalle (lot GCO)

ESPACES VERTS

25
25

Terre végétale (25cm sous les gazons)
Surfondre pour plantations lot EV
Plateforme livrée au EV

INTERVENANTS	DATE	Indice
ARCHITECTE	28/04/2021	C
FLUIDES	26/03/2020	B
STRUCTURE	27/04/2021	A
GEOTECHNICIEN	06/02/2020	G2PRO



	1	2	3
Tabulation			
Voirie	559.89	559.93	559.98
Espaces verts	559.99	561.21	560.08
Arase projetée mur (à confirmer)	561.31	561.31	561.31
Hauteur vue mur	1.42	1.38	1.33

	1	2	4	5	6
Tabulation					
Voirie	\$59.44	\$59.51	\$59.91	\$59.70	\$59.70
Espaces verts	\$58.54	\$58.70	\$58.97	\$59.45	\$59.70
Arase projetée mur (à confirmer)	\$60.91	\$60.91	\$60.91	\$60.91	\$60.91
Hauteur vue mur	1.47	2.21	1.94	1.46	1.21